

Dnešního dne byla mezi níže uvedenými smluvními stranami uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tato

DODATEK Č. 1 – ZMĚNA TERMÍNU A CENY PLNĚNÍ ke smlouvě o dílo číslo IN/CZ-010/2018

jejímž obsahem jsou tato ujednání:

1. Smluvní strany

1.1. ZHOTOVITEL :

INSTA CZ s.r.o.

se sídlem

zastoupená

Registrace

IČO

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

: Ing. Janem Všetickou, obchodním a finančním ředitelem

Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel

Oba jednající na základě plné moci

: KS Ostrava, oddíl C, vložka 15855

: 25374311

: CZ25374311

: ČSOB, a.s.

: 132150481/0300

1.2. OBJEDNATEL :

Městys Kralice na Hané

se sídlem

zastoupená

IČO

Bankovní spojení

Číslo účtu

: Kralice na Hané , Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12

: Ing. Petr Neoral, starosta

: 002 88 390

: Komerční banka, a.s.

: 4525701 / 0100

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany, které uzavřely dne 3.4.2018 smlouvu o dílo jejímž předmětem je stavba nazvaná „Kralice na Hané – technická infrastruktura Na Výsluní, III. etapa“, uzavírají Dodatek č. 1 – změna termínu a ceny díla z důvodu víceprací dle přílohy č.1

3. Cena plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat bez závad do 31.10.2018 a to včetně všech víceprací uvedených v příloze č.1, přičemž celková cena se navýší o částku **1.237.826,10 Kč bez DPH**

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 4.3. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

5. Podpisy smluvních stran


V Prostějově, dne 4.9.2018

Za objednatele **INSTA CZ s.r.o.:**

Za zhotovitele **Městys Kralice na Hané**



Ing. Jan Všeticka
finanční a obchodní ředitel



Ing. Tomáš Cerovský
výrobní ředitel


IČ: 25374311 Jeremenkova 42 /28
DIČ: CZ25374311 772 00 Olomouc



Ing. Petr Neoral
starosta



Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)
Rozpočet (část objektu)

SO 04 Kanalizace splašková
- prodloužení odboček z důvodu posunů vjezdů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
8	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ přípojky: 1,2*1,2*7	m3	10,08 10,08	142,00	1 431,36
9	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	10,08	27,40	276,19
12	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m Odbočky:2*1,2*7	m2	16,80 16,80	40,00	672,00
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	16,80	22,40	
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,08 10,08	91,60	923,33
17	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m 117,42+22,44+137,9272/1,96	m3	10,08 10,08	75,00	756,00
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	10,08	15,20	153,22
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,46	70,00	382,20
20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 2 mm 1,2*0,45*7	m3	3,78 3,78	120,00	453,60
23	583419033	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Olomoucký kraj Odbočky:1,96*1,2*1,2*7-(0,84+3,78)	t	15,14 15,14	278,00	4 208,03
1 Zemní práce						9 255,93
4 Vodorovné konstrukce						
25	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 1,2*0,1*7	m3	0,84 0,84	100,00	84,00
4 Vodorovné konstrukce						84,00
8 Trubní vedení						
32	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	7,00	22,40	156,80
41	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	7,00 7,00	10,60	74,20
46	286111901	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150/1000 4*1	kus	7,00 7,00	297,00	2 079,00
8 Trubní vedení						2 310,00
99 Staveništní přesun hmot						
59	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	6,50	116,50	757,25
99 Staveništní přesun hmot						757,25
Celkem za objekt						12 407,18

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) Rozpočet (část objektu)	SO 01 Komunikace
---	------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	748,42	64,70	48 422,77
		Zaměření		1 156,00		
		rozpočet SoD		-407,58		
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	407,58	92,50	37 701,15
		sanace plochy kamenivem 1358,6*0,3		407,58		
6	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	1 563,58	75,00	117 268,50
		ornice na meziskládku		1 156,00		
		zemina ze sanace		407,58		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1 563,58	15,20	23 766,42
		ornice a zemina ze sanace		1 563,58		
1		Zemní práce				227 158,84
5		Komunikace				
URS	564681111	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm	m2	1 358,60	247,00	335 574,20
		sanace		1 358,60		
		0,6*(228,0+32,0+8,0+8,0)		165,60		
URS	564871116	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 30 cm	m2	1 047,50	207,00	216 832,50
		doplnění šterku do nivelety		1 047,50		
5		Komunikace				552 406,70
99		Staveništní přesun hmot				
69	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 372,41	57,50	78 913,59
99		Staveništní přesun hmot				78 913,59
		Celkem za objekt				858 479,13

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 03 Vodovod pitný
Rozpočet (část objektu)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 1,1*0,3*147,6	m3	48,71 48,71	64,70	3 151,41
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 1,1*0,3*147,6	m3	48,71 48,71	142,00	6 916,54
3	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	48,71	27,40	1 334,65
4	151101101R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 2*0,3*147,6	m2	88,56 88,56	99,90	8 847,14
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	88,56	22,40	1 983,74
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	48,71 48,71	91,60	4 461,84
7	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	48,71 48,71	75,00	3 653,25
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	48,71	15,20	740,39
1		Zemní práce				31 088,96
4		Vodorovné konstrukce				
URS	564871116	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 30 cm sanace dna 1,1*147,6	m2	162,36 162,36	207,00	33 608,52
4		Vodorovné konstrukce				33 608,52
99		Staveništní přesun hmot				
50	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	92,06	116,50	10 724,77
99		Staveništní přesun hmot				10 724,77
		Celkem za objekt				75 422,25

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 04 Kanalizace splašková
Rozpočet (část objektu)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 1,2*0,3*104,5	m3	37,62 37,62	64,70	2 434,01
8	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ sanace 1,2*0,3*187	m3	67,32 67,32	142,00	9 559,44
9	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	67,32	27,40	1 844,57
10	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 sanace 1*2*6*0,3	m3	3,60 3,60	1 107,00	3 985,20
11	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	3,60	153,50	552,60
12	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m Odbočky: 2*50*0,3	m2	30,00 30,00	40,00	1 200,00
13	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m Stoky: 2*0,3*137	m2	82,20 82,20	60,00	4 932,00
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	30,00	22,40	672,00
15	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	82,20	30,00	2 466,00
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	70,92 70,92	91,60	6 496,27
17	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	70,92	75,00	5 319,00
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	70,92	15,20	1 077,98
URS	564871116	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm sanace dna 1,2*187	m2	224,40 224,40	207,00	46 450,80
1		Zemní práce				86 989,88
99		Staveništní přesun hmot				
	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	127,23	116,50	14 822,85
99		Staveništní přesun hmot				14 822,85
		Celkem za objekt				101 812,73

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 05 Kanalizace dešťová
Rozpočet (část objektu)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 1,2*0,3*124,1	m3	44,68 44,68	64,70	2 890,54
3	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 1,2*194,4*0,3	m3	69,98 69,98	142,00	9 937,16
4	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	69,98	27,40	1 917,45
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 2,0*1,0*0,3*5	m3	3,00 3,00	1 107,00	3 321,00
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	3,00	153,50	460,50
7	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 194,4*0,3*2	m2	116,64 116,64	60,00	6 998,40
8	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	116,64	30,00	3 499,20
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	72,98	91,60	6 684,97
10	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	72,98	75,00	5 473,50
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	72,98	15,20	1 109,30
URS	564871116	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm sanace dna 1,2*194,4	m2	233,28 233,28	207,00	48 288,96
1		Zemní práce				90 580,97
99		Staveništní přesun hmot				
41	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	132,27	116,50	15 409,43
99		Staveništní přesun hmot				15 409,43
		Celkem za objekt				105 990,40

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 08 Rozvod VO
Rozpočet (část objektu)	-elektroměrové rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
01		Rozvaděč RVO				
1	N	Napojení v rozvaděči	kmpl	8,00	10 464,30	83 714,40
D+M, zemní práce, vystrojení, zapojení						
01		Rozvaděč RVO				83 714,40
Celkem za objekt						83 714,40